NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (NÃO DESONERADA)

Objeto	**REFORMA CONIMS**	Órgão	**CONIMS**
Endereço	**Rua Alfonso Pena, n°1902, Bairro Anchieta**	Protocolo	
Município	**Pato Branco**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**FERNANDO JOSÉ DA SILVA**	CREA / CAU nº	**149274/D**
E-mail	**engenhariamaffer@gmail.com**	ART / RRT nº	
Data	**01/07/2026** BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **26,19%**	BDI Diferenciado **15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA** - **Resolução SECID n° 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	**0,00%**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			0,00	11868,30	11868,30	0,00	11868,30	**R$ 11.868,30**	**R$ 11.868,30**	**R$ 14.976,38**	**R$ 14.976,38**	**R$ 14.976,38**	
1.4	**COMP 001**	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%	100,00	0,00	11.868,30	11.868,30	0,00	11.868,30	11.868,30	11.868,30	14.976,38	14.976,38	14.976,38	BDI PADRÃO
2		**PAREDES E VEDAÇÕES**						**R$ 28.125,61**	**R$ 19.873,62**	**R$ 47.999,23**	**R$ 47.999,23**	**R$ 60.569,31**		**R$ 60.569,31**	
2.1	**96369**	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	114,75	183,54	43,17	226,71	21.061,21	4.953,75	26.014,97	26.014,97	32.827,78	32.827,78	32.827,78	BDI PADRÃO
2.2	**97633**	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	64,80	0,00	33,51	33,51	0,00	2.171,44	2.171,44	2.171,44	2.740,10	2.740,10	2.740,10	BDI PADRÃO
2.3	**87794**	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	64,80	15,76	39,48	55,24	1.021,24	2.558,30	3.579,55	3.579,55	4.516,96	4.516,96	4.516,96	BDI PADRÃO
2.4	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	465,78	6,93	8,49	15,42	3.227,85	3.954,47	7.182,32	7.182,32	9.063,23	9.063,23	9.063,23	BDI PADRÃO
2.4	**88495**	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	465,78	3,68	12,81	16,49	1.714,07	5.966,64	7.680,71	7.680,71	9.692,14	9.692,14	9.692,14	BDI PADRÃO
2.5	**96369**	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	6,00	183,54	43,17	226,71	1.101,24	259,02	1.360,26	1.360,26	1.716,49	1.716,49	1.716,49	BDI PADRÃO
2.5	**100229**	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_04/2026	KG	500,00	0,00	0,02	0,02	0,00	10,00	10,00	10,00	12,62	12,62	12,62	BDI PADRÃO
3		**PISOS**						**R$ 30.288,67**	**R$ 13.341,11**	**R$ 43.629,78**	**R$ 43.629,78**	**R$ 55.055,58**	**55.055,58**	**R$ 55.055,58**	
3.1.2	**87690**	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	246,51	34,54	26,55	61,09	8.514,45	6.544,84	15.059,29	15.059,29	19.003,02	19.003,02	19.003,02	BDI PADRÃO
3.1.3	**104598**	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	246,51	88,33	26,71	115,04	21.774,22	6.584,28	28.358,51	28.358,51	35.785,05	35.785,05	35.785,05	BDI PADRÃO
3.1.4	**100234**	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_04/2026	M2	246,51	0,00	0,86	0,86	0,00	211,99	211,99	211,99	267,51	267,51	267,51	BDI PADRÃO
4		**FORROS**						**R$ 25.624,71**	**R$ 6.236,70**	**R$ 31.861,41**	**R$ 31.861,41**	**R$ 40.205,29**	**40.205,29**	**R$ 40.205,29**	
4.1	**COMP 002**	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	246,51	103,95	25,30	129,25	25.624,71	6.236,70	31.861,41	31.861,41	40.205,29	40.205,29	40.205,29	BDI PADRÃO
5		**ESQUADRIAS**						**R$ 9.064,18**	**R$ 563,71**	**R$ 9.627,89**	**R$ 9.627,89**	**R$ 12.149,25**	**12.149,25**	**R$ 12.149,25**	
5.1	**100675**	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	989,02	72,27	1.061,29	3.956,08	289,08	4.245,16	4.245,16	5.356,88	5.356,88	5.356,88	BDI PADRÃO
	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025	M2	4,20	829,25	20,04	849,29	3.482,85	84,16	3.567,01	3.567,01	4.501,14	4.501,14	4.501,14	BDI PADRÃO
5.2	**102182**	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,50	1.083,50	126,98	1.210,48	1.625,25	190,47	1.815,72	1.815,72	2.291,22	2.291,22	2.291,22	BDI PADRÃO
6		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**						**R$ 9.615,22**	**R$ 7.398,93**	**R$ 17.014,15**	**R$ 17.014,15**	**R$ 21.469,85**	**21.469,85**	**R$ 21.469,85**	

NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (NÃO DESONERADA)

Objeto	**REFORMA CONIMS**	Órgão	**CONIMS**
Endereço	**Rua Alfonso Pena, n°1902, Bairro Anchieta**	Protocolo	
Município	**Pato Branco**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**FERNANDO JOSÉ DA SILVA**	CREA / CAU nº	**149274/D**
E-mail	**engenhariamaffer@gmail.com**	ART / RRT nº	
Data	**01/07/2026**	BDI Projetos **30,67%** / BDI convencional **26,19%**	BDI Diferenciado **15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA** - **Resolução SECID n° 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	**0,00%**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
7.1	**100556**	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	1,00	19,73	14,55	34,28	19,73	14,55	34,28	34,28	43,26	43,26	43,26	BDI PADRÃO
7.2	**98300**	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	70,00	2,58	6,22	8,80	180,60	435,40	616,00	616,00	777,32	777,32	777,32	BDI PADRÃO
7.3	**98307**	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	13,00	35,36	28,43	63,79	459,68	369,59	829,27	829,27	1.046,44	1.046,44	1.046,44	BDI PADRÃO
7.4	**91953**	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	11,17	26,72	37,89	55,85	133,60	189,45	189,45	239,06	239,06	239,06	BDI PADRÃO
7.5	**91959**	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	17,97	39,35	57,32	17,97	39,35	57,32	57,32	72,33	72,33	72,33	BDI PADRÃO
7.6	**91993**	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	12,00	14,26	47,45	61,71	171,12	569,40	740,52	740,52	934,45	934,45	934,45	BDI PADRÃO
7.7	**91997**	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	14,26	33,04	47,30	185,38	429,52	614,90	614,90	775,93	775,93	775,93	BDI PADRÃO
7.8	**92005**	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	13,00	24,15	51,99	76,14	313,95	675,87	989,82	989,82	1.249,03	1.249,03	1.249,03	BDI PADRÃO
7.9	**97607**	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E	UN	28,00	66,98	29,50	96,48	1.875,44	826,00	2.701,44	2.701,44	3.408,89	3.408,89	3.408,89	BDI PADRÃO
7.10	**93660**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	63,76	5,26	69,02	63,76	5,26	69,02	69,02	87,09	87,09	87,09	BDI PADRÃO
7.11	**93661**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	63,76	5,26	69,02	318,80	26,30	345,10	345,10	435,47	435,47	435,47	BDI PADRÃO
7.12	**93662**	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	64,42	6,95	71,37	257,68	27,80	285,48	285,48	360,24	360,24	360,24	BDI PADRÃO
7.13	**101879**	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO.	UN	1,00	468,85	128,18	597,03	468,85	128,18	597,03	597,03	753,38	753,38	753,38	BDI PADRÃO
7.14	**91924**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	277,41	2,24	1,70	3,94	621,39	471,59	1.092,99	1.092,99	1.379,22	1.379,22	1.379,22	BDI PADRÃO
7.15	**91926**	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	750,19	3,52	2,14	5,66	2.640,66	1.605,40	4.246,07	4.246,07	5.358,03	5.358,03	5.358,03	BDI PADRÃO
7.16	**91845**	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM	M	312,00	6,01	5,26	11,27	1.875,12	1.641,12	3.516,24	3.516,24	4.437,07	4.437,07	4.437,07	BDI PADRÃO
7.17	**1872**	CAIXA DE PASSAGEM , EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	23,00	3,88	0,00	3,88	89,24	0,00	89,24	89,24	112,61	112,61	112,61	BDI PADRÃO
7		**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO**						**R$ 123,77**	**R$ 272,64**	**R$ 396,41**	**R$ 396,41**	**R$ 500,22**	**500,22**	**R$ 45.568,08**	
8.1	**89732**	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	9,08	9,96	19,04	9,08	9,96	19,04	19,04	24,03	24,03	24,03	BDI PADRÃO
8.2	**89362**	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	2,05	10,99	13,04	2,05	10,99	13,04	13,04	16,45	16,45	16,45	BDI PADRÃO
8.3	**89753**	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	5,18	6,64	11,82	5,18	6,64	11,82	11,82	14,92	14,92	14,92	BDI PADRÃO
8.4	**89712**	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,90	12,20	23,00	35,20	47,58	89,70	137,28	137,28	173,23	173,23	173,23	BDI PADRÃO
8.5	**89356**	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,42	4,48	27,47	31,95	15,32	93,94	109,26	109,26	137,87	137,87	137,87	BDI PADRÃO
8.6	**86883**	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	8,50	4,33	12,83	8,50	4,33	12,83	12,83	16,19	16,19	16,19	BDI PADRÃO
8.7	**86879**	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	5,00	5,56	10,56	5,00	5,56	10,56	10,56	13,33	13,33	13,33	BDI PADRÃO

NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (NÃO DESONERADA)

Objeto	**REFORMA CONIMS**			Órgão	**CONIMS**
Endereço	**Rua Alfonso Pena, n°1902, Bairro Anchieta**			Protocolo	
Município	**Pato Branco**			Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**FERNANDO JOSÉ DA SILVA**			CREA / CAU nº	**149274/D**
E-mail	**engenhariamaffer@gmail.com**			ART / RRT nº	
Data	**01/07/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **26,19%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA** - **Resolução SECID n° 093/2026** - **Vigência: JULHO DE 2026**			Desconto	**0,00%**

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
8.8	**89731**	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	8,30	9,96	18,26	16,60	19,92	36,52	36,52	46,08	46,08	46,08	BDI PADRÃO
8.9	**89712**	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,60	12,20	23,00	35,20	7,32	13,80	21,12	21,12	26,65	26,65	26,65	BDI PADRÃO
8.10	**89383**	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,02	6,82	8,84	4,04	13,64	17,68	17,68	22,31	22,31	22,31	BDI PADRÃO
8.11	**94672**	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	3,10	4,16	7,26	3,10	4,16	7,26	7,26	9,16	9,16	9,16	BDI PADRÃO
8		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 13.329,88**	**R$ 1.020,00**	**R$ 14.349,88**	**R$ 14.349,88**	**R$ 18.107,83**	**18.107,83**	**R$ 26.960,02**	
9.1	**103249**	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	2,00	2.307,51	193,04	2.500,55	4.615,02	386,08	5.001,10	5.001,10	6.310,79	6.310,79	6.310,79	BDI PADRÃO
9.2	**103252**	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	3.389,84	203,00	3.592,84	3.389,84	203,00	3.592,84	3.592,84	4.533,73	4.533,73	4.533,73	BDI PADRÃO
	103255	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	4.460,54	206,76	4.667,30	4.460,54	206,76	4.667,30	4.667,30	5.889,57	5.889,57	5.889,57	BDI PADRÃO
9.3	**103836**	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	8,00	108,06	28,02	136,08	864,48	224,16	1.088,64	1.088,64	1.373,73	1.373,73	1.373,73	BDI PADRÃO
9		**PREVENÇÃO DE INCENDIO**						**R$ 2.045,17**	**R$ 165,73**	**R$ 2.210,90**	**R$ 2.210,90**	**R$ 2.789,89**	**2.789,89**	**R$ 6.062,30**	
10.1	**101906**	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	626,87	31,19	658,06	1.880,61	93,57	1.974,18	1.974,18	2.491,18	2.491,18	2.491,18	BDI PADRÃO
10.2	**97599**	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	14,32	9,02	23,34	114,56	72,16	186,72	186,72	235,62	235,62	235,62	BDI PADRÃO
10.3	**37539**	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,*13 X 26CM EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS ,CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	12,50	0,00	12,50	50,00	0,00	50,00	50,00	63,09	63,09	63,09	BDI PADRÃO
10		**SERVIÇOS FINAIS**						**R$ 140,51**	**R$ 1.156,13**	**R$ 1.296,64**	**R$ 1.296,64**	**R$ 1.636,20**	**1.636,20**	**R$ 1.636,20**	
11.1	**99803**	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	246,51	0,57	4,69	5,26	140,51	1.156,13	1.296,64	1.296,64	1.636,20	1.636,20	1.636,20	BDI PADRÃO

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.11.11 10:32:32 -03'00'